

Datum: 24/10/2018

Van:
Gemeente Begijnendijk
Technisch Bureau

Voor:
Communicatie

Onderwerp:
Zware verkeershinder in
Betekom

Aanvang op 05 november 2018 van fase 5 van de werken in het centrum Betekom:

In deze fase moet de nieuwe riolering in het centrum verbonden worden met een toezichtput die zich centraal in het rond punt bevindt. Deze fase wordt uitgevoerd in twee delen (A en B) en zullen in totaal ongeveer een maand duren.

Deel A:

- Duur 14 dagen (5 november tot 19 november)
- Verwijderen verlichtingsmast.
- Opbreken verharding en graven van een sleuf dwars door en over de volledige breedte van het rond punt.
- Aanpassingen van nutsleidingen gas, elektriciteit en vervangen van de oude waterleiding in vezelcement door een leiding in kunststof.
- Vervangen van een riooltoezichtput in het midden van het rond punt.
- Herstelling van de klinkerverharding van de noordzijde van het rond punt en uitharding van de cementgebonden funderingen onder de klinkerverharding

Verkeerssituatie en omleidingen tijdens deel A

- Rond punt wordt volledig afgesloten voor voertuigenverkeer in alle richtingen.
- Uitzondering voor de busdiensten van De Lijn die de haltes aan de school kunnen blijven bedienen
- Afgebakende voetgangerszone aan de noordzijde (Sjib-zijde) van het rond punt (fietsers afstappen).
- Aan het rond punt aan de Terheidelaan wordt aangegeven dat het rond punt afgesloten is en enkel plaatselijk vrachtverkeer (+ 3.5 ton) met eindbestemming Betekom mogelijk is. Doorgaand vrachtverkeer moet verder via de ring.
- Het doorgaand personenverkeer komende van Aarschot met bestemming Begijnendijk, Tremelo, Werchter, Haacht wordt omgeleid via de Soelstraat,- Grote Baan – Scharpélaan – Tremelosesteenweg en omgekeerd.
- Het verkeer komende van de Werchtersesteenweg wordt omgeleid naar de Leuvensesteenweg via de Pastorijstraat – Gelroodsesteenweg – Begijnendijksesteenweg in Gelrode en omgekeerd

Deel B

- Duur 14 dagen (ongeveer vanaf 20 november tot begin december)

GEMEENTE BEGIJNENDIJK – TECHNISCH BUREAU

Tel 016-53 66 61
Fax 016-53 26 12

Kerkplein 5
3130 Begijnendijk

www.begijnendijk.be
technisch.bureau@begijnendijk.be



- Aanleg van een rioolverbinding vanaf de nieuwe toezichtput in de rotonde in de richting van het centrum
- Herstelling van de klinkerverharding van de zuidzijde van het rond punt en uitharding van de cementgebonden funderingen onder de klinkerverharding.
- Plaatsen van drie nieuwe verlichtingspunten buiten het rond punt

Verkeerssituatie en omleidingen tijdens deel B

- De omleidingen voor doorgaand verkeer voorzien tijdens deel A blijven behouden
- Het rond punt blijft enkel aan de zuidzijde (dorpscentrumzijde) volledig afgesloten voor voertuigenverkeer. Plaatselijk voertuigenverkeer is terug mogelijk langs de noordzijde van de rotonde maar dan beurtelings met verkeerslichten en waarschijnlijk filevorming.
- De Lijn bedient de normale haltes.
- Afgbakende voetgangerszone aan de noordzijde van het rond punt (fietsers afstappen).

Handelaars

Handelaars die inkomensverliezen hebben door wegenwerken voorziet het Agentschap Innoveren & Ondernemen compensaties. De voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op deze tussenkomsten kan u terugvinden op de website www.vlaio.be/hinderpremie of via het nummer 1700.

Info en bijzondere situaties

Wanneer u specifieke vragen heeft aangaande de werken of problemen met toegankelijkheid (ouderen, mindervaliden, leveranciers) kan u altijd contact opnemen met het technisch bureau van de gemeente of de aannemer om een oplossing te zoeken.

Wij zijn ons zeer van bewust dat deze werken de verkeersdoorstroming sterk zullen verstoren. Er is evenwel geen andere mogelijkheid om deze noodzakelijke werken uit te voeren. Wij hopen dat de weersomstandigheden gunstig blijven en de werken vlot verlopen zodat de normale verkeerstoestand zich zo spoedig mogelijk kan herstellen.

Namens het College,
De Secretaris,
Sonia Goriëns

De burgemeester,
Willy Michiels

